Bepflanzung mit Stauden und Bodendeckern, Rindenmulch, ca. 29 m² siehe Anlage 1

Stützpalisade, 60 cm über Geländeniveau 23,5 lfd. m

Randbepflanzung mit Buxkugeln, ca. 5,5 m² (16xBuxus sempervirens)

Geländeanpassung, Neupflasterung ca. 120 m²

Ziegelwand mit Wasserfall, ca. 3 m hoch

Bodendecker mit Rindenmulch, ca. 25 m²

vorhandene Hecke

Borde anpassen

Borde, erbenerdig, 9,10 m

Wassergarten, Becken ebenerdig, 16,5 m²
Wassertiefe ca. 0,30 cm

Terrassentür mit zentralem Blick in den Garten

Stützpalisaden, 60 cm hoch

Terrassentür

Beckenbegrenzung mit Bangkirai, 7,5 m²

Gartenhäuschen

Alte Bankirai/Terrasse (ca. 24,5 m²), Pflasterflächen (ca. 38,5 m²) und Natursteine entfernen, Neue Terrasse ca. 61,5 m²

Gehölze entfernen

Verbleibende Wegfläche ca. 14 m², Rückbau vorhandener Weg ca.16 m², Neupflasterung einschließlich Wäscheplatz ca. 30 m²

Stützpalisade, 60 cm über Geländeniveau, 23, 5 lfd. m

Bepflanzung mit Stauden und Bodendeckern, Rindenmulch, ca. 29 m² siehe Anlage 1

vorhandene Hecke

Borde, erbenerdig, 9,10 m

Heckenpflanzung mit Lorbeerkirsche (9xPrunus laurocerasus `Herbergii`) mit 1,20 m Pflanzabstand

Randbepflanzung mit Buxkugeln, ca. 5,5 m² (16xBuxus sempervirens)

2 x Kugel-Scheinakazie (Robinie pseudoac. `Umbraculifera`) mit bepflanzter Baumsscheibe, siehe Anlage 1

Wäscheplatz mit Wäschespinne Gehölze umsetzen

vorhandene Hecke

Vorhabensträger: Familie Steudel in Pouch, Dübener Straße 24 b	Lageplan - Gartenplanung	
	Entwurf mit Flächenberechnungen	
	Maßstab 1 : 100	November 2008

Entwurfsplanung:

Team für ökologische Planungen GbR
Stefan-Simon-Str. 16
06749 Bitterfeld
Tel: 03493/660150, Fax: -51
E-Mail: toepborufka@aol.com

Firma Blumen & Co.
Hauptstraße 66
06808 Holzweißig
Tel: 03493/5109240, Fax: -41